6. 5. 32

K o s t e n a n s c h l a g

über Orgelarbeiten u.Lieferung u.Einrichtung eines elektr.Gebläseantriebs für die Orgel der Kirche zu A r n s b a c h, Bez.Kassel.

Die Arbeiten umfassen ein zurückversetzen der Orgel zw.vorteilhafterer Gestaltung dee Reaumes vor der Orgel auf der Empore.Da eine Überholung des Werkes an u.für sich geboten erscheint,werden bei gedachter Platzierung der Orgel doppelte Kosten erspart,weil die Orgel doch teilweise abgetragen werden muß u.eine Reinigung so zwangsläufig gebunden ist. Die Baßlade ist defekt u.muß hergerichtet werden.Das Magazingebläwürde an die linke Seite der Orgel unterzubringen sein.Zw.Unterbringung eines elektr.Winderzeugers würde letzteres etwas höher gelegt,damit der Apparat darunter aufgestellt werden kann.Die Orgel ist an der Rückwand tunlichst zu schützen,das dort befindliche Fenster zu verblenden.

Aus Vorhergehendem ergeben sich folgende Positionen:

1.Abtragen des Pfeifwerks u.zerlegbarer Orgelteile.Zurückversetzen der Orgel,Aufstellen des Magazingebläses neben der Orgel,Einrichten neuer Windkanäle vom Gebläse zu den Windladen,Reparaturen u.Änderungen an Traktur u.Registratur.Etwas Material zum Höherlegen des Gebläses ist nach meinen Angaben dort zu liefern.

2.Reinigung des Pfeifwerks,Instandsetzen desselben.Instandsetzen der Windladen,Reparatur der Baßwindlade,Auswechseln der Ventilfedern bei derselben.Wiedereinbau des Pfeifwerks.

3.Stimmung u.Intonation der Orgel.Das alte Pfeifwerk hat eine sehr r e Intonation.Diese wird tunlichst gemildert u.so dem Raume besser ang paßt.

4.Lieferung u.Aufstellung eines elektr.Orgelwinderzeugers"Ventus" bei 1400 Umdr.min. ca 4 cbm liefernd.Drehstrom 220 Volt,50 Per.s lich 0,45 PS.Motor direkt gekuppelt mit der Maschine.Das Aggregat or ch nisch fertig unter dem seitlich angeordneten Magazingebläse au llt

Die Windzufuhr regelt automatisch mittels Drosselung. Ein passender Drehschalter(dreipolig)wird mitgeliefert.
Nicht in die Lieferung einbegriffen sind:Elektr.Installation,welche von einem zugelassenen Installateur auszuführen ist u.Verschalungen,wie dort besprochen.

Der Preis vorstehend beschriebenen Lieferungen u. Arbeiten beträgt

RM 760,oo (Siebenhundertsechzig Mark)

zahlbar nach Fertigstellung u.Übergabe.

Wenn die Gemeinde während der dortigen Arbeiten Verpflegung u.Unterkunft selbst übernimmt,so ermäßigt sich vorstehender Preis um 1oo RM.

Die Lieferung erfolgt frachtfrei Bahnhof Borken.Achsenfracht von u. zum Bahnhof besorgt die Gemeinde.