Betr.:

7. 3. 52

# Kostenanschlag
## über Instandsetzung der Orgel in der Kirche zu
## Birkenbringhausen

Zwecks Wurmbekämpfung ist das Pfeifwerk abzuräumen u.dasselbe wie auch die übrigen Orgelteile zu entsteuben.
Alle Holzteile,inbesondere solche aus Weichholz werden mit einem erprobten Wurmmittel behandelt.
Im Übrigen werden Windladen,Kanäle,Gebläse u.Trakturen überprüft.
Die Klaviaturen durch Neufilzung gebessert
Nach Wiederaufbau des Pfeifwerks Intonation desselben u.Stimmung.

Kosten Hierfür: DM 18o --

---

Die alte Gambe 8,von Haus aus primitiv,ist verbraucht u.gestattet keine ordentliche Intonation.
Anstelle schlage ich einen Ersatz durch ein Salizional 8 vor.
Die tiefe Oktave der Gambe aus Holz gedeckt beibehalten u.dem Salizional angepaßt.Ab c würden 42 neue Pfeifen eingebaut werden.
Material c-h 12 Töne Zink,die weiteren 3o aus Zinn 4o%.

Kosten Hierfür; 215 DM

---

Den verbrauchten Subbaß 16würde ich in meiner Werkstatt durchweg reparieren,da eine Neuerstellung sehr hohe Kosten verursachen würde.
Die Kosten würde ich entgegenkommender Weise nur mit DM 12o -- berechnen.

---

In Vorstehenden Preisen sind Aufenthaltskosten nicht enthalten.
Ich stelle es der Gemeinde anheim,diese zu übernehmen.

---

Frachten würden franko gegen franko erfolgen .

---