

42/104

13. Februar 54

Kostenvoranschlag

für die Kirche zu G i f l i t s.

Lieferung eines Winderseuger Ventus Größe 0 für Drehstrom mit 1400 Umdrehungen, Windleistung und elektr. Daten wie der angebotene Ventus S/105. Zubehörteile werden mitgeliefert.

Preis frei dort DM. 485.--

Verlegung des Blasbalgs auf den Kirchenboden, Herstellung der Verbindung von der Orgel zum Balg durch einen neuen Windkanal aus Holz, Anlieferung des letzteren erfolgt frei Bahnhof dort. Aufstellung des Ventus und an den Balg angeschlossen.

Preis DM. 195.--

Nicht im Preise enthaltend sind Aufenthaltskosten, Hilfe zum heben und tragen und etwaige sich <sup>als</sup> notwendig erweisende Arbeiten von Bauhandwerkern, wie s.B. Durchbruch der Kirchendecke für den Windkanal.