

(80/2)

11. Sept. 54

Kostenvoranschlag
über Instandsetzung der Orgel in der Pfarrkirche
zu Hesborn.

Die Orgel, ein mechanisches Schleifladenwerk, ist in einen sehr schlechten Zustande, neben arger Verschmutzung ist starker Wurmbefall festgestellt, unter welchem auch die mechanischen Trakturteile leiden. Nachstehende Aufstellung umfaßt Arbeiten und Lieferungen zur Behebung angeführter Uebelstände.

- 1. Reinigung und Instandsetzung des Pfeifwerks, der Windladen, Balg und Windkanäle, einschließlich Wurmbehandlung des ganzen Werkes mit Avernol. 150.-
- Zusätzliche Reparaturen an den Trakturen und Erneuerung der vom Wurm zu stark beschädigten Teile. 150.-
- Anstelle der verbrauchten Manualklaviaturen, Erneuerung derselben einschließlich Manualkoppel 450.-
- Einbau und neue Registerschilder. (s. Unten) 60.-

Die Orgel hat durch verschiedene Umbauten im Obermanual eine ungünstige Disposition erhalten. Durch Umstellen einiger Register und Umintonation u. Ergänzung der Pfeifenreihen würden sich die Disposition den heutigen Anforderungen angleichen, ohne die Belange der konf.kirchlichen Bedürfnisse zu gefährden.

Bestehende Disp.		Abgeänderte Dispos.	
Man.I Bordun 16	Man.II Geigen-	Man.II Geigen-	
Prinzipal 8	prinzipal 8	prinzipal 4	
Hohlflöte 8	Salicional 8	Salicional 8	
Gambe 8	quintatön 8	Gedackt 8	
Oktave 4	Flöte dolce 4	Flöte dlc 4	
Flöte 4	Fugara 4	Schwiegel 2	
Quinte 2 2/3	Aeoline 8	quinte 1 1/3	
Oktave 2	Vox cel.	Aeoline 8	
Mixtur 2' 3f	-----	-----	
	Ped. Subbass 16	Subbass 16	
	Oktavbass 8	Oktavbass 8	
	Violoncello 8	Choralbass 4	

- 2. Die aus Obigen sich ergebenden Arbeiten und Lieferungen:
Geigenprinzipal 4' aus dem 8' gewonnen, neue Pfeifenbänke, einrastieren und Ergänzung der oberen Oktave. 110.-
- 1940.-

Uebertrag 1340.-

Gedacht 8' aus Quintatön 8' umgearbeitet u. ergänzt 90.-
Salicional 8' verbleibt, Umintonation, dem Gesamtklang
angepasst.
Flöte dolce 4' verbleibt.
Schwiegel 2' umgearbeitet aus Fugara 4', Bänkchen, einrast.
obere Oktave neue Pfeifen. 80.-
Quinte 1 1/3 aus der Vox cel. Reihe gewonnen. s Anmerk.unt. 120.-
Aeoline 8' verbleibt.
Choralbass 4' aus Violoncell 8 umgearbeitet. 50.-

D M 1630.-
=====

Anmerkung betr. Quinte 1 1/3!

Die vor einigen Jahrzehnten angefügte pneumatische Kegellade für Aeoline 8' und Vox cel. 8' ist in der tiefen Oktave nur für eine Pfeifenreihe eingerichtet, Da Vox cel. erst ab klein c beginnt, müssten die fehlenden Ventileinrichtung ergänzt werden, zu diesem Zwecke muss die Windlade nach hier in die Werkstatt geschafft werden. Außerdem zeigt sich auch schon Wurmbefall.

In vorstehenden Kostenvoranschläge sind etwa 800 DM für Reparaturen und Ersatz für verbrauchte Teile enthalten.

^{kosten}
Aufenthalts für 2 Personen ca 20-25 Tage sind in vorstehenden Beträge nicht enthalten. Etwaige Achsen und Bahnfrachten gehen zu Lasten der Gemeinde.

Zusatz:

Umstellen des Ventilators vom Dachboden auf das Treppenedest in Höhe des Orgelbodens, einschließlich Lieferung eines neuen Windreglers und den Kanalanschluß an das Magazingebläse.

DM/ 75.--

Handwerkerarbeiten, wie Mauerdurchbruch, Betonklotz, anfertigen div. Kleinarbeiten, Herstellung eines schalldämpfenden Kastens nach meinen Angaben und elektrischer Anschluß sind in vorstehenden Preise nicht einbegriffen.