7. 8. 28

Kostenanschlag
über Instandsetzung der Orgel in der Kirche zu Niederrosphe.

Die Orgel des sehr schönen kleinen Kirchleins macht durch das Fehlen der noch nicht wieder ersetzten Prospektpfeifen einen recht dürftigen Eindruck, welcher sich beim Durchsehen der Registerdisposition bestätigt. In der Front steht nähmlich das einzige Prinzipalregister als durchgehender 4 füßer, während eigentlich Prinzipal 8 u. 4´vorhanden sein sollten. Ein Ersatz ist aus diesen Gründen ein dringendes Erfordernis.

Weiter verlandt die Orgel einer gründlichen Überholung. Die Pfeifen müßen abgetragen, gereinigt u. neu intoniert werden, Die Mechanick u. Registratur bedarf dringend der Besserung, ebenso das recht defekte Gebläse auf dem Kirchboden.

Nachstehend Beschreibung der einzelnen Lieferung u. Arbeiten:

Prospektpfeifen aus präpariertem Zink mit Aluminiumbr. sauber überzogen in Ia Qualität nach erforderlicher Mensur u. Anordnung hergestellt.

Stimmschlitze, aufgeworfene Labien, Kerne u. Fußmündungen aus Zinnleg. eingelöthet.

Fertig eingebaut, intoniert u. gestimmt.

Reeinigung u. Instandsetzung der Orgel, als Abtragen des Pfeifwerks u. zerlegbarer Orgelteile. Reinigung u. Reparatur der Pfeifen, Reinigung u. Instandsetzen der Windladen. Ausbessern der Mechanik u. Registratur, der Klaviaturen, Bessern der Windleitungen.

Aufbau der Pfeifen, Intonation u, Stimmung derselben.

Instandsetzen des Gebläses, als Erneuerung schadhafter Belederung an den Bälgen u. Kanälen. Kontrolle der Balghebelanlage u. des Winddruckes.

Die Kosten vorstehender Arbeiten u. Lieferungen veranschlage mit RM 600.--

Maßgebend für Lieferung u. Zahlung sind beigefügte allgemeinen Bedingungen für Orgelneubauten, welche sinngemäß anzuwenden sind.