

Gutachten u. Kostenanschlag

über den Zustand d. wünschenswerte Besserungen der Orgel zu S a r n a u .

Bei dem Zustande des alten Orgelwerkes scheint es geboten, etwas zur Erhaltung u. Besserung aufzuwenden. Sollte das Werk überholt werden, wie nachstehender Voranschlag vorsieht, würde es unter normalen Umständen noch lange Jahre seinen Zweck erfüllen können.

Zu einer durchgreifenden Besserung wären nachstehende Arbeiten erforderlich:

A. Reinigung des Werkes, als: Abtragen der Pfeifen, Reinigung u. Instandsetzung derselben, Reinigung der Windladen, tunlichste Besserung dieser sowohl als auch der Trakturen u. Windleitungen. Wiederaufbau des Pfeifenwerks, Intonation u. Stimmung.

B. Anstelle des defekten alten Gebläses auf dem Dachboden Einbau einer elektrisch betriebenen kleinen Windmaschine, auf dem Boden angebracht in Verbindung mit einem neuen kleinen Reguliermagazin, welches unten, unmittelbar neben der Orgel zu platzieren wäre u. den nötigen Kanalverbindungen.

Elektr. Daten: Winderzeuger, direkt gekuppelt mit einem Drehstrommotor m. Kurzschlußanker 220/380 Volt, 50 Per. sek. 1/6 P.S. 2800 Umdr. min. liefert ca 4 cbm Druckluft min. bei 105 WS.

(Diese kleinen Maschinen habe letzthin vielfach bei kleinen Orgeln mit Erfolg angewendet.)

C. Die Windladen sind defekt u. ist für eine vollwertige Wiederherstellung derselben die Überführung zur Werkstatt hier erforderlich.

Die Kosten hierfür sind als Mehrpreis aufgeführt. Dazu ist anzumerken, daß die Gemeinde diese Sendung frei nach hier zu tätigen hätte, den Ausbau würde selbst besorgen.

D. Die alte Orgel hat ursprünglich an einem anderen Ort gestanden u. ist das Orgelgehäuse bei Aufstellung in der Sarnauer Kirche wegen nicht ausreichender Höhe der Empore einfach unten abgeschnitten. Dadurch ergab sich zwangsläufig eine viel zu niedrige Höhenlage der Manualklaviatur. Bei den obwaltenden primitiven Verhältnissen ist an eine ordnungsgemäße Verwendung der Orgel nicht zu denken.

Blatt

Übertrag:

Um den Fehler auszugleichen ^{Beschreibung} ~~Bestimmung~~ stelle des vorhandenen alten Well-
 bretttes ein neuer Wellrahmen mit metallwellen einzubauen, welcher durch
 den kleinen Querschnitt der Wellen eine engere Lagerung derselben ge-
 stattet u. dadurch soviel Raum über der Klaviatur erübrigt, um letztere
 auf das richtige Niveau zu bringen.

Die Kosten der einzelnen Positionen Betragen:

A. Reinigung u. Instandsetzung der Orgel	150 --
B. Elektr. Windmaschine einschließlich Regulierbalg Windleitungen u. Orgeltechnischen Einbaues	380 --
C. Reparatur der Windladen in der Werkstatt	175 --
D. Lieferung u. Einbau eines neuen Wellrahmens samt nötigen Veränderungen an der Mechanik höherlegen der Manualklavatur	185 --

	RM 890 --

Die Preise verstehen sich frei Bahnhof Sarnau, Arbeiten, Intonation u.
 Stimmung an Ort u. Stelle.

Ausschließlich: An u. Abfahren von der Empfangsstation (einschl. unter C).
 Hilfeleistung zum Heben u. Tragen nach Bedarf während der Dauer der Ar-
 beiten in der Kirche, gegeb. Falls auch Kalkant, wenn Motor nicht angeschlos-
 sen würde.

Arbeiten von Bauhandwerkern, auch Verschlüsse u. dergl.
 Elektr. Installation für Licht u. Kraft.