21. 9. 32

K o s t e n a n s c h l a g

über Lieferung u.Einbau von Prospektpfeifen für die Orgel der Kirche

zu T h a l J t t e r .

Prospektpfeifen aus präpariertem Zink in schwerer Ausführung nach erforderlicher Mensur u.Anordnung exakt u.sauber hergestellt.

Stimmschlitze,Labien Kerne u.Fußmündungen aus Zinnlegierung.Für das Gehäuse zu lange Pfeifen mit Kröpfungen versehen.Die Pfeifen werden mit einer haltbaren Aluminiumbronze überzogen.

Fertig eingebaut,intoniert u.gestimmt

RM 245,oo

Die Gemeinde hätte für An- u.Abfuhr Bahn-Kirche Sorge zu tragen ferner desgl.ein Gerüst vor der Orgel für den Einbau zu stellen.

Die Orgel wird bei der Gelegenheit durchgesehen u.gestimmt,weil sehr nötig.Eine besondere Berechnung erfolgt nicht,jedoch ist hierzu ein Balgtreter zu stellen.