

8. Juli

25

Kostenanschlag

Über

Umbau der Orgel zu T w i s t e .

1. Die Orgel wird um ca. 1,20m zurückgesetzt. Zu diesem Zwecke abgetragen, das Gebläse abgetrennt u. vor der Turmwand wieder aufgebaut. Die Einzelteile, als Pfeifen, Mechanikteile u.s.w. gereinigt, ausgebessert, reguliert neu intoniert u. gestimmt. Das Gebläse wird in den Turm aufgestellt, der Anschluss an das Werk durch neue Kanäle.
2. Prospektpfeifen neu, aus präpariertem Zink mit Aluminiumbr. überzogen nach Maassgabe der Ausbauskizze sauber hergestellt, eingebaut u. gestimmt.
3. Orgelgebläsemaschine direkt gekuppelt mit einem Drehstrommotor 0,5 PS 380 Volt, 50 Per, sekl. 1400 Umdr. min. mit Schalldämpfer versehen. Orgeltechnisch fertig an die in den Turm untergebrachten 2 alten Bälge angeschlossen. Nicht inbegriffen u. zur Lieferung gehörend ist elektr. Installation u. etwaig sich als nötig erweisende Maurer- oder Zimmererarbeit.

Der Preis vorstehend beschr. Pos. 1 - 3 beträgt

Rmk 1600 --

in Worten: "Eintausendsechshundert Mark" unter der Voraussetzung, dass für 2 Personen ca 3 Wochen freie Wohnung u. Verpflegung gestellt wird.

Garantie nach dsbz. § des "Verbandes der Orgelbaumeister Deutschlands" wie angehängt.

Zahlung wäre so zu leisten, dass etwa 25% bei Auftrag, der Rest baldmögl. nach Fertigstellung u. Übergabe beglichen würde.

Während des Umbaus sind zum Heben u. Tragen schwerer Orgelteile nach Bedarf Hilfskräfte frei zu stellen.