(118/67)

28. 8. 31

Kostenanschlag.

für die Orgel der Kirche zu Vasbeck /Waldeck.

A. Reinigen u. Instandsetzen der Orgel, als: Abtragen des Pfeifwerks, Reinigen desselben, Reparatur u. Besserung vorhandener Schäden, Abnehmen aller zerlegbaren Orgelteile, Reinigung dieser u. der Windladen. Überprüfen u. Regulieren von Mechanik, Registratur, Klaviaturen. Instandsetzen von Gebläse u. Windleitungen. Wiederaufbau, Intonation u. Stimmung des Pfeifwerks. Bei Intonation wird die Anpassung derselben an den Kirchraum besonders berücksichtigt.

Kosten Vorstehender Arbeiten 255,00 RM.

Während der Intonation u. Stimmung ist von der Gemeinde ein Bälgetreter zu stellen. Ebenso besorgt die Gemeinde An u. Abfuhr der Werkzeuge von u. zum Bahnhof Berndorf.

B. Es dürfte sich empfehlen, die Orgel mit einem elektr. angetriebenen Winderzeuger zu versehen, wie er allerseits als nur zweckmäßig gefunden wird. Die Maschine ist eine Fliehkraftmaschine, direkt gekuppelt mit einem Spezialdrehstrommotor 380 Volt, 50 Per. sek. liefert bei 1400 Umdr. min. ca 7,5 cbm Pressluft bei 120 mm W. Marke "Ventus".

Der Preis dieser Anlage, orgeltechnisch fertig angeschlossen an das Werk beträgt

475,00 RM.

Ein passender Einschalter wird mitgeliefert.

Nicht einbegriffen ist: Elektr. Installation, Verschläge u. drgl.

Würde Pos. A u. B zugleich zur Ausführung gelangen, würde ich diese Arbeiten u. Lieferung für rd.

675,00 RM

übernehmen. Die Frachten verstehen sich wie unter A. Ein Kalkant ist nicht zu stellen.

Zahlung hätte nach Fertigstellung u. Übergabe zu erfolgen.