(118/67)

12. 6. 35

K o s t e n a n s c h l a g
über Lieferung u.Einbau eines elektr.Orgelgebläses für die Kirche
zu V a s b e c k .

Winderzeuger "Ventus"direkt gekuppelt mit einem Drehstrommotor 1400 Umdr.min.220/380 Volt,50 Per.sekl.Motorstärke 0,6 PS,liefert minutlich ca 7,5 cbm Luft bei 120 mm Wassersäule.Orgelseitig fertig angeschlossen an das Werk mittels automatischen Windregler,verbindungstück u.Kanal

375 RM.

Die Anlieferung geschieht frei nächster Bahnstation.

Nicht einbegriffen sind: Elektr.Installation u.Verschläge,Schutzkasten oder dergleichen,welche nach Erfordernis leicht dort nach meinen Angaben hergestellt werden können.