

Betr.:

4. 9. 51

K o s t e n a n s c h l a g
über Reinigung u. Instandsetzung der Orgel in der Johanniter-
Kirche zu Wiesenfeld/Kr. Frankenberg.

=====

Die Arbeiten umfassen: Abtragen des Pfeifwerks u. aller nicht fest verbundenen Teile, Reinigung u. Entstaubung des gesamten Werkes.

Anschließend Behandlung mit Xylamon zw. Holzwurmbekämpfung, dergestalt, daß alle Wurmkanäle an speziefischen Orgelteilen ausgefüllt werden. Alle übrigen Orgelteile werden soweit dieses ohne totales Ablegen des Werkes möglich ist, durch Anstrich u. Spritzverfahren mit Xylamon behandelt.

Nach Überprüfung u. evt. Reparaturen des Pfeifwerks, Wiedereinbau desselben.

Trakturen überprüft u. nach Erfordernis gebessert. Erneuerung durch Wurm zerstörter Registerzüge. Neufilzung der Klaviaturen. Überprüfung von Gebläse u. Windleitungen, sowie Windladen.

Nach Beendigung der Vorarbeiten Intonation u. Stimmung des ganzen Werkes.

Kosten vorstehend beschriebenen Arbeiten betragen
DM 250 --

Nicht einbegriffen u. von der Gemeinde zu stellen sind dabei:
Ein balgtreter während Intonation u. Stimmung. An u. Abfuhr der Werkzeuge Kirche nächster Bahnstation.

Aufenthaltskosten während der Arbeiten wären in Rechnung zu stellen, wenn nicht die Gemeinde solche selbst übernimmt.