

(14151)

Eduard Vogt, Corbach

Betr: Orgel zu Battenfeld.

2735

Blatt

No 1

K o s t e n a n s c h l a g

über Reinigung u. Instandsetzung nebst Einbau einer elektr. Gebläse-
Maschine.

Überholung des Werkes, als Abtragen des Pfeifwerks, allmögl. Zerlegung
Reinigung des Pfeifwerks, u. der Windladen, Instandsetzung u. Reparaturen
an denselben, Desgl. Gebläse, Windleitungen, Mechanik, Registratur u. Klavia-
turen. Wiederaufbau, Intonation u. Stimmung.

Die Kosten für Vorstehendes betragen

RM 345,00

Nicht einbegriffen u. besonders zu vergüten wären Reparaturen u.
Ergänzungen von durch Wurmfraß beschädigter u. vernichteter Teile. Ein
genauer Überblick des Sachschadens ist erst nach Zerlegung der Orgel
möglich, die entstehendes Kosten stellen sich höchstens auf RM 150,00.

Würde zusammen mit vorstehenden Arbeiten eine elektr. Windmaschine
eingebaut, so wäre hierfür der Betrag von 375 RM einzusetzen, als:

"Elektrowinderzeuger V e n t u s, direkt gekuppelt mit einem Drehstr.
Motor 0,8 PS, 220/380 Volt, 50 Per. sek. liefert bei 1400 Umdr. min. ^{4,5} ehm
luft von 120 mm WS. fertig orgeltechnisch an das Orgelwerk angeschlossen
mittels Verbindungsstück, automatischen Windregler u. Kanal.

In den Preis der Maschine nicht einbegriffen sind: Elektr. Installa-
tion, etwaige Maurer- oder Zimmererarbeiten, wie Mauerdurchbruch für Kanal
u. s. w. u. Verschlüsse oder Schutzkasten. Diese kleinen Arbeiten können
nach Bedarf leicht von ansässigen Arbeitern ausgeführt werden.

Wird der Ventus nicht miteingebaut, so würde sich eine separate
Montage um 10% erhöhen.

Sodann wäre bei der Intonation u. Stimmung ein Kalkant von der Ge-
meinde zu stellen, welches bei Erstellung der Maschine vortfallen würde.

Die Anlieferungen, auch Werkzeuge, erfolgen frei Allendorf, Transporte
zwischen Bahnhof u. Kirche hätte die Gemeinde zu besorgen.

No 2

K o s t e n

eines Umbaues dergestalt, (wie vor einigen Jahren besprochen) daß die Orgel, um vor derselben Raum zu schaffen, zurückgerückt würde, das Gebläse aber in Turm aufstellung fände, betragen einschl. elektr. Ventus

RM 1085,00

Bau kämen noch die Reparaturkosten für Wurmshaden mit höchstfalls 150 RM.

Es wäre dabei erforderlich, daß die Empore auf eine Ebene gebracht würde, also der hintere Teil tiefer gelegt würde.

Die Orgel würde dabei an u. für sich nicht geändert werden. Der Organist bliebe an der Seite.

Die Bedingungen wären die gleichen, wie unter 1.

Corbach, 2.7.35

Wolfram 650-

Karst 60-

Vandern 375-

Wurm 100-

1235